

Bahn 2000 Neubaustrecke Mattstetten - Rothrist Tagbautunnel Badwald A 82

Bauherrschaft: SBB NBS, Langenthal

Arbeitsumfang: Projekt und Bauleitung in IG

Ausführung: 2000-2001

Kosten: CHF 3.5 Mio.

Wichtige Daten: Wildquerung als Tagbautunnel für 4-Spur-Trasse.
Länge ca. 80m, Breite tot. ca. 35m, Mittelspannweite 26m

Kurzbeschreibung: Tagbautunnel für 4-Spur-Trasse mit seitlichen Unterhaltswegen. Spezielle Vorkehrungen betr. Anprall, Portalgestaltung in Zusammenarbeit mit Architekten.

