dsp

Bauherrschaft	Baukonsortium Badener-/Buckhauserstrasse vertreten durch Peter Halter Liegenschaften AG, Zürich
Planungsteam	Dachtler Partner AG, Horgen/Burlet & Partner AG, Mettmenstetten
Leistungen	Phasen 31 - 53
Bearbeitung	2006 - 2007
Baukosten	ca. CHF 42 Mio.

Neubau Überbauung Buckhauserpark, Zürich

Die beiden fünf- bis siebengeschossigen Baukörper bilden eine kubische Komposition, welche durch ihre Staffelung einen direkten Bezug zur umliegenden Bebauung schafft. Längs und quer verlaufende Sichtbezüge vernetzen die Neuüberbauung mit der Nachbarschaft und der Badenerstrasse.
Es handelt sich dabei um einen anspruchsvollen Hochbau mit ca. 140 Wohnungen und diversen Geschäftsräumen. Garagen und Kellerräume sind in zwei Untergeschossen angeordnet und ab Terrain werden insgesamt bis zu sieben Geschosse realisiert.
Die Fassadenlasten mussten in 1. Untergeschoss mit Unterzügen abgefangen und auf den Stützenraster übertragen werden.

Die Loggias der Wohnungen sind mit auf der Decke aufliegende und teilweise auskragenden Betonelementen ausgestattet.
Der zweigeschossige Baugrubenabschluss ist mit einer rückverankerten Rühlwand ausgeführt worden.



10.01.07.284/11.2019