dsp

Bauherrschaft	Wiberg AG, Altendorf
Planungsteam	SNP Architektur, Wien
Leistungen	Phasen 31 - 53
Bearbeitung	2007 - 2008
Baukosten	ca. CHF 15 Mio.

Umbau und Erweiterung PVA AG und Wiberg AG, Altendorf

Ausstellungsgebäude:

Der Zwischentrakt wird unter Betrieb um ein Ausstellungsgeschoss in Holzbauweise aufgestockt. Dabei wird das aus Holzrippen und Beton bestehende Dach des Zwischentraktes mittels Verbundankern und Überbeton ertüchtigt. Die Tragkonstruktion des Ausstellungsgeschosses besteht aus 20.00 m weit gespannten und 1.20 m hohen Brettschichtholzträgern, die zur Talstrasse hin um 5.00 m auskragen. Der Boden im Bereich der Auskragung wird mittels vorgespannten Zugstangen an die Träger aufgehängt.

Bürohaus:

Im Bürohaus werden tragende Beton- und Mauerwerkswände herausgebrochen und danach durch Stahlträger oder Klebebewehrung ersetzt.

Holzschnitzelanlage:

Neben dem Zwischentrakt wird auf Untergeschossniveau eine Holzschnitzelanlage mit vorfabrizierten Wand- und Deckenelementen angebaut.

10.01.08.287/11.2019