dsp

Bauherrschaft	Kanton Zürich/Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt
Planungsteam	Andreas Senn Architekt BSA SIA, St. Gallen
Leistungen	Phasen 31 - 53
Bearbeitung	2006 - 2010
Baukosten	ca. CHF 59 Mio.

Neubau Bezirksgebäude, Dietikon

Mit einer einheitlichen Gesamterscheinung, aber einer differenzierten Kubatur wird sowohl städtebaulich als auch architektonisch auf die konfuse Umgebung reagiert. Der Kopfbau schliesst den Bahnhofplatz räumlich ab und gibt dem Bezirksgebäude die nötige Präsenz.
Das Gebäudevolumen setzt sich aus zwei ineinandergeschobenen Winkeln mit drei unterschiedlichen Gebäudehöhen zusammen. Mit dieser doppelten L-Form wird im Grundriss ein innen liegender, nach oben offener Hof geschaffen.
Nach aussen prägt die selbsttragende bzw. vorgehängte Sichtbetonfassade mit den ausgeschnittenen Bandfenstern den Charakter des gesamten Gebäudes.

Das einfach unterkellerte Gebäudevolumen ist flach ins Erdreich fundiert.

10.01.10.293/12.2019