

Instandsetzung Milchbucktunnel und Galerie Wasserwerkstrasse Zürich

Instandsetzung des Fahrraums für den individuellen Verkehr unter Verkehr in drei Bauphasen

- Abbruch Ortsbetonschlitzrinnen und Ersatz durch neue Polymerbetonschlitzrinnen
- Instandsetzung Betonschäden am Innengewölbe mittels Betonabtrag und Reprofilierung
- Partielle Instandsetzung Tragstruktur Galerie Wasserwerkstrasse
- Blockfugeninstandstellung und Wasserableitung
- Ersatz offene Kabelkanäle durch Kabelrohrblöcke
- Erstellen neuer Führungs- und Leiteinrichtungen
- Belagsersatz Voreinschnitt Nord und Bereich Wasserwerkstrasse

- Lokale Erneuerung Fahrbahnbelag im Tunnelbereich
- Ersatz Schutzeinrichtungen im Voreinschnitt Nord
- Partielle Verbesserung Sicherheitseinrichtungen
- Erneuerung Farbanstrich

