dsp

Bauherrschaft	Kanton St. Gallen, Tiefbauamt, Nationalstrassenunterhalt
Planungsteam	Schällibaum AG/dsp
Leistungen	Phasen 31 - 53
Bearbeitung	1999 - 2000
Baukosten	ca. CHF 8 Mio.

A1, Wil-St. Gallen, Instandsetzung Fahrbahn/Entwässerung

Planung und Durchführung aller Vorarbeiten für die Hauptinstandsetzung, wie die Instandsetzung der UKK, die Erneuerung der Sicherheitssysteme, die Ertüchtigung der Pannenstreifen (Verstärkung, Belagsarbeiten), Teilarbeiten an der Fahrbahnerneuerung, das Herrichten von Mittelstreifenüberfahrten, Teilarbeiten an der Entwässerung etc..

Alle Arbeiten wurden unter Verkehr durchgeführt.
Verkehrsführung 3/1 und 2/2

Im Rahmen der nachfolgenden Hauptinstandsetzung wurden alle Fräs-, Planie- und Belagseinbaumaschinen der ausführenden Unternehmungen durch unsere Abteilung Vermessung hinsichtlich der geodätischen Lage automatisch gesteuert.

30.02.00.005/13.05