dsp

Bauherrschaft	Gemeinde Wald
Planungsteam	dsp
Leistungen	Phasen 31 - 53
Bearbeitung	2004 - 2005
Baukosten	ca. CHF 3 Mio.
Kenndaten	Hauptelemente: durchgehende Granitentwässerungsrinne, b = 800 mm/beidseitiger Granitfries längs Fassaden/4 befahrbare Begegnungsplätze in Granit; Granitplatten 600 x 400 mm/wechselseitige Parkierung

Umbau, Sanierung Bahnhofstrasse Wald

Die Bahnhofstrasse in Wald, einer industriellen Gemeinde mit ca. 13'000 Einwohner, gilt als das Dorfzentrum und als Einkaufsstrasse mit Migros, Coop, diversen Detailhandelsgeschäften und Restaurants.
Das Projektvorhaben umfasste die Sanierung der Bahnhofstrasse Wald mit gleichzeitiger Umgestaltung in eine Begegnungsstrasse.
Projektlänge: ca. 400 m

Wesentliche Arbeitsbereiche sind:
- Erneuerung der Werkleitungen
- Kanalisation (bis NW 600 mm)/Wasser/EW/ Swisscom/Cablecom
- Erneuerung des Strassenkörpers
- Erneuerung der Strassenoberfläche
- Erneuerung der Beleuchtung

Die Sanierungs- und Umbauarbeiten erfolgten in Etappen unter Aufrechterhaltung des Auto- und insbesondere des Publikumsverkehrs.
Das Gestaltungskonzept der neuen Bahnhofstrasse basiert auf einem Gestaltungswettbewerb.

30.02.05.043/13.05