dsp

Bauherrschaft	Kanton Zürich, Tiefbauamt
Planungsteam	dsp
Leistungen	Phasen 31 - 53
Bearbeitung	2012 - 2014
Baukosten	ca. CHF 1.7 Mio.
Kenndaten	Strassenfläche ca. 5‘500 m^2
	Neue Bushaltestelle in Beton
	Umsetzung Gestaltungskonzept
	Erneuerung Strassenbeleuchtung
	Partielle Erneuerung / Neubau Werkleitungen

Laufenbachstrasse Gossau

Die Laufenbach- resp. Bergstrasse (734) wurde auf einer Länge von 400 m durch den Kanton Zürich ausgebaut und instand gestellt.
Basis dieser Ausbaumassnahmen bildete das durch die Gemeinde Gossau in Zusammenarbeit mit dem Kanton, Amt für Verkehr ausgearbeitete Betriebs- und Gestaltungskonzept Mittel- und Unterdorf, umfassende die Grüt- und die Laufenbachstrasse. Ziel dieses Betriebs- und Gestaltungskonzeptes ist die Aufwertung des öffentlichen Raums und die Behebung verkehrlicher Defizite.
Im Rahmen der baulichen Massnahmen wurden partiell der gesamte Strassenkörper erneuert, partiell die oberen Belagsschichten, die Randabschlüsse, die Strassenbeleuchtung und Teile der Strassenentwässerung erneuert.

Zudem wurden die beiden Busbuchten bei der Büelgass aufgehoben und neu an zentraler Lage als Fahrbahnhaltestellen aus Beton im Zentrum erstellt. Die Schnittstellen zu den privaten Grundstücken wurden mit verschiedenen privaten Projekten koordiniert .
Im Zuge der Baumassnahmen wurde, wo notwendig, auch alle Werkleitungen im Bauperimeter neu gebaut oder ausgebaut.

30.02.13.147/17.12