dsp

| | |
|---|---|
| Bauherrschaft | Gemeinde Weisslingen |
| Planungsteam | dsp |
| Leistungen | Phasen 32 - 53 |
| Bearbeitung | 2017 - 2018 |
| Baukosten | ca. CHF 1,7 Mio. |
| Kenndaten | • Neubau Gehweg und Kanalisation<br>• Sanierung Fahrbahn<br>• Werkleitungsarbeiten<br>• Ortbeton-Stützmauern (l = 40 m)<br>• Blocksteinmauern (l = 50 m) |

# Gehweg Dettenriederstrasse, Weisslingen

Die Dettenriederstrasse in Weisslingen ist eine Strasse im Besitze der Gemeinde und trägt verkehrstechnisch den Charakter einer Ortsverbindungsstrasse. Ihr Verlauf durch steiles Gelände und die eng bebaute Kernzone liess bislang einen Gehweg vermissen. Die Schliessung der Lücke dient zum einen den Direktanstössern zur Erschliessung sowie zum anderen der Verbindung des Ortskerns mit den am Dorfrand liegenden Sportanlagen. Mit dem Bau der Fussgängerverbindung im Jahre 2018 mussten die Fahrbahn in ihrer Lage angepasst und zahlreiche Stützkonstruktionen erstellt werden. Zugleich wurden Werkleitungen erneuert sowie kanalisationstechnisch das Trennsystem eingeführt.
Aufgrund der knappen Platzverhältnisse musste während der Bauzeit die Strasse für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Für die auf der Dettenriederstrasse verkehrende Buslinie wurde mangels Ausweichrouten die Durchfahrt eingerichtet.
Zur Teil-Finanzierung des Gehweges erhob die Gemeinde von den anstossenden Grundeigentümer Mehrwertbeiträge nach § 62 Lit. d) des Strassengesetzes.

30.02.18.239/19.04