

## N01 EP Reusstal - Neuenhof

Im Abschnitt N01 Reusstal - Neuenhof erfolgt die Realisierung einer Deckbelagererneuerung als Einzelmassnahme. Gleichzeitig wird auch die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) auf der offenen Strecke, im Tunnel Baregg und in der Überdeckung Neuenhof erneuert. Im Teilabschnitt Reusstal bis Bareggtunnel erfolgt ein Ersatz der Deck- und Binderschicht, im Teilabschnitt Bareggtunnel bis Neuenhof wird nur die Deckschicht ersetzt. Die Umsetzung des Belagersatzes erfolgt unter Betrieb, jeweils nachts in über 60 Etappen von ca. 300m Länge. Bei den Kunstbauten sind aufgrund der guten Zustandsbeurteilung keine Massnahmen vorgesehen. dsp hat die Projektgenerierung und das Massnahmenprojekt als Projektverfasser erarbeitet und unterstützt die ASTRA-Projektleitung ab der Phase MP als Stabstelle

im Projektmanagement:

- Stellvertretung des Gesamtprojektleiters ASTRA
- Unterstützen Gesamtprojektleiter beim Herbeiführen von Entscheiden
- Ausschreibung Projektverfasser Bau ab Phase MP
- Prüfen des Massnahmenprojektes, der Ausschreibungsunterlagen und der Ausführungspläne
- Oberbauleitung
- Koordination aller Beteiligten
- Schnittstellekoordination zur BSA
- Sitzungs- und Protokollwesen, Projektadministration
- Führen der Projekt-/ Projektfachsitzungen
- Vertrags- und Beschaffungsmanagement
- Kosten- und Termincontrolling
- Unterstützung Öffentlichkeitsarbeit

