dsp

Bauherrschaft	GC Campus AG
Planungsteam	dsp
Leistungen	Phasen 31 - 33 und 41 - 53
Bearbeitung	2004 - 2005
Baukosten	ca. CHF 1.5 Mio.

Ausbau/naturnahe Gestaltung Scheidbach, Niederhasli

Für den Neubau des GC-Campus, einer Trainingsanlage mit fünf Fussballplätzen, einem Verwaltungsgebäude und einem Unterhaltsgebäude, musste die externe Verkehrserschliessung ab der Kantonsstrasse sichergestellt werden.

Die externe Verkehrserschliessung beinhaltet die Erweiterung des Linksabbiegers mit Bachdurchlassverlängerung und den Neubau einer Brücke über den Scheidbach als Zufahrt zur Sportanlage, wodurch der Scheidbach auf einer Länge von ca. 200 m abgesenkt werden musste. Für die Absenkung des Baches wurden vier neue Schwellen gebaut, welche gleichzeitig als Fischunterstand ausgebildet wurden.

Die Ausgestaltung des Gewässerlaufes erfolgte naturnah, dabei wurden unter anderem die bestehenden Soden für die Ausbildung der neuen Niederwasserrinne verwendet.

30.02.05.042/16.02