dsp

Bauherrschaft	Stadt Uster, Abteilung Tiefbau
Planungsteam	dsp Ingenieure + Planer AG
Leistungen	Phasen 32 - 53
Bearbeitung	2016 - 2019
Baukosten	CHF 1,2 Mio.
Kenndaten	Sanierung Fahrbahn und Gehweg (l = 600 m) Werkleitungsarbeiten Bushaltestelle in Ortbeton

Instandsetzung Talweg, Uster

Der Talweg ist ein Verkehrsträger im Besitz der Stadt Uster und trägt den Charakter einer Quartierstrasse. Sie dient vornehmlich der Erschliessung und erhielt eine Verfügung für die Einführung von Tempo 30.
Trotz der neuen Geschwindigkeitslimite waren auf dem Talweg zu hohe Tempi gemessen worden. Dieser Umstand veranlasste die Stadt Uster, ein Betriebs- und Gestaltungskonzept in Auftrag zu geben, aus welchem ein gesamtheitlicher Lösungsansatz hervorging.
Basierend darauf entstand das Bauprojekt, welches neben den gestalterischen Veränderungen auch die Mängel der bestehenden Bausubstanz in den Fokus nahm. Zusammen mit der Neugestaltung der Strasse und den verkehrsberuhigenden Elementen wurde auch die bestehende Bushaltestelle hindernisfrei und mit einer Betonfahrbahn ausgebildet. Zudem nahmen zahlreiche Werkträger Sanierungen und Ausbauten ihrer Infrastrukturanlagen vor. Die Realisierung der Instandsetzung erfolgte unter Verkehr und der Aufrechterhaltung der das Quartier bedienenden Buslinie.
Der grosse Baumbestand, der den Talweg säumt, wurde mit einigen Hochstämmern ergänzt. Dabei verbaute man zum Schutze von umliegenden Tiefbauten durch Wurzeleinwuchs spezielle Geröllbetonriegel.

30.02.19.334/03.2020