dsp

Bauherrschaft	Kanton Zürich, Tiefbauamt/Gemeinde Gossau
Planungsteam	dsp
Leistungen	Phasen 31 - 53
Bearbeitung	2006 - 2009
Baukosten	ca. CHF 3.5 Mio.
Kenndaten	Ausbau L= ca. 200 m/Neue Brücke und Ufermauern/ Ausbaustrassen L= ca. 600 m/Betonkreisel 2 Stück/ Meteorwasser- und Schmutzwasserkanäle (Ø250 bis 900 mm)/Wasserleitungen/EW- und Swisscomleitungen

Hochwasserschutz Gossauerbach, Ausbau/Gestaltung Grütstrasse

Ausbau Gossauerbach ca. km 1.3 - 1.45 in stark überbautem, sehr eingeengtem Gebiet mit hochwassersicherer Neugestaltung des Bachlaufs, neuen Ufermauern, neuem Durchlass unter der Laufenbachstrasse in enger Abstimmung mit dem AWEL und den weiteren Arbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau der Grüt- und Laufenbachstrasse.

Die Grütstrasse und ein Teil der Laufenbachstrasse und der Bertschikerstrasse in Gossau ZH wurden auf der Basis eines Gestaltungskonzeptes aus- und umgebaut. Dabei wurden zwei neue Betonkreisel gebaut. Zwischen diesen Kreiseln wurde eine neue Strassenraumgestaltung mit einem multifunktionalen Mittelstreifen und Fahrbahndoppelhaltestellen aus Beton realisiert.
Alle Arbeiten erfolgten in zahlreichen Etappen unter Betrieb.

30.03.09.087/13.05